



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง (กองคลัง)

ที่ ขร ๕๕๐๐๒/

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยแสลง บ้านใจโก้ หมู่ที่ ๑๐  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยแสลง บ้านใจโก้ หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าแงะ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างของเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๘๒๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา ๑,๘๘๑,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายอภิชาติ โนวิชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายวรุดิ บัววัฒนา)  
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาคัถี)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

ทรงรับ/อนุมัติ

(นางสาวอรทัย สงประยูร)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 610.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายดอยแสลง บ้านใจโก้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	1,441,998.24	1.3046	1,881,230.91	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				1,881,230.91	
ราคากลางเป็นเงิน ( )				1,881,230.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 3,660.00 ตร.ม. เฉลี่ย 513.997 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 825 / 2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561



ประธานกรรมการ

(นายวรฤทธิ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นายอภิชาติ ไนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการและเลขานุการ

(นายบุญฤทธิ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 610.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,660.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายดอยแยง บ้านโง้งใต้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคามีวันที่ ๕๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	228.75	ลบ.ม	210.28	48,101.55	99.00	22,646.25	70,747.80	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	549.00	ลบ.ม	1,822.43	1,000,514.07	306.00	167,994.00	1,168,508.07	
3	งานเหล็กเสริม		ตร.ม	30.00	109,800.00	5.00	18,300.00	128,100.00	
	ตะแกรงเหล็กไนท์แมท 0.2*0.2 @ 4 มม.	3,660.00	ตร.ม						
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.417	ตัน	22,463.26	9,367.18	3,300.00	1,376.10	10,743.28	
	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด Ø 16 มม.	0.963	ตัน	21,938.88	21,127.36	3,300.00	3,177.93	24,305.29	
4	แอสฟัลท์ผสมทรายละเอียด	121.25	ลิตร	20.00	2,425.00			2,425.00	
5	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	12.00	ท่อน	39.25	471.00			471.00	
6	กระดาษซาบอ้อย	4.00	แผ่น	350.00	1,400.00			1,400.00	
7	ดินถมไหล่ทาง	170.00	ลบ.ม	80.00	13,600.00	99.00	16,830.00	30,430.00	
8	งานรื้อถนนลาดยางเดิมพร้อมชนทั้ง	3,660.00	ตร.ม			1.33	4,867.80	4,867.80	
ยอดยกไป								1,441,998.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 825 / 2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561



ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นายอภิชาติ ไนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญญัติ รัตนศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส