



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง (กองคลัง)

ที่ ขร ๕๕๐๐๒/

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๑๙๒.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลเวียง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๑๖๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา ๕๑๑,๐๔๙.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ
(นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)
รองปลัดเทศบาล

กรรมการ
(นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ
(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวอรทัย ฮงประยูร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึก 0.30 ม.หนา 0.10 ม.ยาว 192.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	391,729.03	1.3046	511,049.69	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				511,049.69	
ราคากลางเป็นเงิน (ห้าแสนสี่พันเก้าสิบสี่บาทถ้วน)				511,049.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 192.00 ตร.ม. เฉลี่ย 2,661.714 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 161 / 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)
 รองปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาคักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 192.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	134.40	ลบ.ม			99.00	13,305.60	13,305.60	
2	ทรายถมรองพื้น	24.00	ลบ.ม	210.28	5,046.72	99.00	2,376.00	7,422.72	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC	9.60	ลบ.ม	1,682.24	16,149.50	306.00	2,937.60	19,087.10	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	45.12	ลบ.ม	1,775.70	80,119.58	306.00	13,806.72	93,926.30	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.43	ตัน	23,153.99	33,160.37	4,100.00	5,871.88	39,032.25	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	3.998	ตัน	21,819.34	87,235.20	4,100.00	16,392.08	103,627.28	
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	64.00	ท่อน	450.94	28,860.16			28,860.16	
	ลวดผูกเหล็ก	162.91	กก.	77.10	12,560.13			12,560.13	
6	งานไม้แบบ	345.60	ตร.ม.			133.00	45,964.80	45,964.80	
	ไม้แบบ คัด 25%	86.40	ตร.ม.	265.00	22,896.00			22,896.00	
	ไม้ค้ำยัน 10% ของวัสดุ	8.64	ตร.ม.	265.00	2,289.60			2,289.60	
	ตะปู	21.60	กก.	35.05	757.08			757.08	
7	งานบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.80 จำนวน 1 บ่อ	1.00	จุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
ยอดยกไป								391,729.03	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 161 / 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562


(นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


(นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ


(นายบุญฤดี รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ