



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร 55002/ วันที่ ๑๕ มีนาคม 2562

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบ้านนายสมบุรณ์ นางนวล บ้าน
สบสม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายสมบุรณ์ นางนวล บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตำบลป่าแะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบล ที่ 178/2562 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นางกัญญาณัฐ จันทะคาด)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เพื่อโปรดทราบ

-เห็นชอบงบประมาณพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวอรทัย อังประยูร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 88.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายสมบุรณ์ นางนวล บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	110,730.45	1.3046	144,458.95	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				144,458.95	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				144,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 178/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายวรุดิ บัววัฒนา)
 รองปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นางกัญญาณี ชันติชะจาด)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายสมบุญ นางนวล บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	16.50	ลบ.ม	364.57	6,015.41	99.00	1,633.50	7,648.91	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	39.60	ลบ.ม	1,822.43	72,168.23	306.00	12,117.60	84,285.83	
3	งานเหล็กเสริม								
	ตะแกรงเหล็กไวท์เมท 0.2*0.2 @ 4 มม.	264.00	ตร.ม	30.00	7,920.00	5.00	1,320.00	9,240.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.033	ตัน	22,127.91	730.22	3,300.00	108.90	839.12	
4	แอสฟัลท์ผสมทรายละเอียด	5.85	ลิตร	20.00	117.00			117.00	
5	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2"ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	38.32	38.32			38.32	
6	กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00			350.00	
7	ดินถมไหล่ทาง	44.00	ลบ.ม	80.00	3,520.00	99.00	4,356.00	7,876.00	
8	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม	264.00	ตร.ม			1.27	335.28	335.28	
ยอดยกไป								110,730.45	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 178/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562


ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)
รองปลัดเทศบาล



(นางกัญญาณัฐ จันทะคาด)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ



(นายบัญญัติ รินนาคักดี)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ