



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.....

ที่ ขร 55002/..... วันที่ ๑๕ มีนาคม 2562.....

เรื่อง ..สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายไพศาล ดีแก้ว บ้านสนสม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายไพศาล ดีแก้ว บ้านสนสม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. โหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบล ที่ 176/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล

กรรมการ

(นายเกษฎากรณ์ พุทธิวีวรรณ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรมอบงานไปก่อสร้าง

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการราชการแทน

ปลัดเทศบาล

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวอรทัย ฮงประยูร)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 49.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไหลทางดินถมข้างละ 0.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย้านนายไพศาล ดีแก้ว บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแฉะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	61,768.47	1.3046	80,583.15	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				80,583.15	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				80,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 176/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)


รองปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นายฤทธิกร ฤทธิกร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



กรรมการ

(นายบุญฤทธิ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายไพศาล ต.แก้ว บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	9.19	ลบ.ม	364.57	3,349.49	99.00	909.56	4,259.05	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	22.05	ลบ.ม	1,822.43	40,184.58	306.00	6,747.30	46,931.88	
3	งานเหล็กเสริม								
	ตะแกรงเหล็กไวท์เมท 0.2*0.2 Ø 4 มม.	147.00	ตร.ม	30.00	4,410.00	5.00	735.00	5,145.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.016	ตัน	22,127.91	359.87	3,300.00	53.67	413.53	
4	แอสฟัลท์ผสมทรายละเอียด	2.93	ลิตร	20.00	58.50			58.50	
5	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	38.32	38.32			38.32	
6	กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00			350.00	
7	ดินถมไหล่ทาง	24.50	ลบ.ม	80.00	1,960.00	99.00	2,425.50	4,385.50	
8	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม	147.00	ตร.ม			1.27	186.69	186.69	
ยอดยกไป								61,768.47	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 176/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562


(นายวรวุฒิ บัววัฒนา)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


(นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีรณ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ


(นายบัญญัติ รินนาคักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ