แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของ เทศบาลตำบลเวียง

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยหย่อมเห็น บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปรส4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	93,750.00		93,750.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			93,750.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้นเพียง (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			93,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 370/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Scanned with CamScanner

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 0.50 ม. (สองข้าง) ยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยหย่อมเห็น บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่าย/งาน เทศบาลตำบลเวียง **สำนัก/กอง** ช่าง **ส่วนราชการ** เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวัน 21 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	45.00	ลบ.ม.	1,850.00	83,250.00			83,250.00	
2	งานเหล็กเสริม								
	ตะแกรงเหล็กไวท์เมท 0.2*0.2 Ø 4 มม.	300.00	ตร.ม.	35.00	10,500.00			10,500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								93,750.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 370/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Scanned with CamScanner