

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 160.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ ทช.-5-301/45
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	321,187.41	1.3046	419,021.10	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				419,021.10	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				419,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 160.00 เมตร. เฉลี่ย 2,618.75 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 380/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)

รองปลัดเทศบาล

 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการ
 (นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 160.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ทางทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทช.-5-301/45

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	112.00	ลบ.ม			99.00	11,088.00	11,088.00	
2	ทรายถมรองพื้น	20.00	ลบ.ม	210.28	4,205.60	99.00	1,980.00	6,185.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC	8.00	ลบ.ม	1,682.24	13,457.92	306.00	2,448.00	15,905.92	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	37.60	ลบ.ม	1,775.70	66,766.32	306.00	11,505.60	78,271.92	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.19	ตัน	23,364.48	27,803.73	4,100.00	4,879.00	32,682.73	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	3.332	ตัน	20,789.24	69,269.74	4,100.00	13,661.20	82,930.94	
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	53.33	ท่อน	450.94	24,048.63			24,048.63	
	ลวดผูกเหล็ก	135.76	กก.	74.77	10,150.77			10,150.77	
6	งานไม้แบบ	288.00	ตร.ม.			133.00	38,304.00	38,304.00	
	ไม้แบบ คัด 25%	72.00	ตร.ม.	265.00	19,080.00			19,080.00	
	ไม้ค้ำยัน 10% ของวัสดุ	7.20	ตร.ม.	265.00	1,908.00			1,908.00	
	ตะปู	18.00	กก.	35.05	630.90			630.90	
ยอดยกไป								321,187.41	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 380/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562


(นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


(นายบุญฤดี รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ