

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ทน 0.10 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมฝาดคสล.
 สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา-บ้านนายสมศักดิ์ บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ ทช.-5-301/45
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร | 311,366.60 | 1.3046 | 406,208.87 | |
| 2 | งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ | | | | |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....% - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 406,208.87 | |
| ปรับลดราคาเป็นเงิน | | | | 406,000.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 155.00 เมตร. เฉลี่ย 2,619.35 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 379/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายวรุดิ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ

(นางศศิพร สุวรรณทา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา-บ้านายสมศักดิ์ บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย แบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทช.-5-301/45

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดินซุด | 108.50 | ลบ.ม | | | 99.00 | 10,741.50 | 10,741.50 | |
| 2 | ทรายถมรองพื้น | 19.38 | ลบ.ม | 210.28 | 4,075.23 | 99.00 | 1,918.62 | 5,993.85 | |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC | 7.75 | ลบ.ม | 1,682.24 | 13,037.36 | 306.00 | 2,371.50 | 15,408.86 | |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC | 36.43 | ลบ.ม | 1,775.70 | 64,688.75 | 306.00 | 11,147.58 | 75,836.33 | |
| 5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม. | 1.16 | ตัน | 23,364.48 | 27,102.80 | 4,100.00 | 4,756.00 | 31,858.80 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม. | 3.228 | ตัน | 20,789.24 | 67,107.67 | 4,100.00 | 13,234.80 | 80,342.47 | |
| | เหล็ก L 50x50x4 มม. | 51.67 | ท่อน | 450.94 | 23,300.07 | | | 23,300.07 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 131.51 | กก. | 74.77 | 9,833.20 | | | 9,833.00 | |
| 6 | งานไม้แบบ | 279.00 | ตร.ม. | | | 133.00 | 37,107.00 | 37,107.00 | |
| | ไม้แบบ คัด 25% | 69.75 | ตร.ม. | 265.00 | 18,483.75 | | | 18,483.75 | |
| | ไม้ค้ำยัน 10% ของวัสดุ | 6.98 | ตร.ม. | 265.00 | 1,849.70 | | | 1,849.70 | |
| | ตะปู | 17.44 | กก. | 35.05 | 611.27 | | | 611.27 | |
| ยอดยกไป | | | | | | | | 311,366.60 | |


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 379/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562


(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


(นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ


(นางศศิพร สุวรรณทา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ