

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หน้า 0.10 ม. ยาว 165.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล.  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่ ทช.-5-301/45  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	331,313.23	1.3046	432,231.24	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				432,231.24	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				432,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 165.00 เมตร. เฉลี่ย 2,618.18 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 378/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสาวอังคิณี คำลือ)

นิติกรชำนาญการ



กรรมการ

(นางนันทรัตน์ งามเรือง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 165.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทช.-5-301/45

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	115.50	ลบ.ม			99.00	11,434.50	11,434.50	
2	ทรายถมรองพื้น	20.63	ลบ.ม	210.28	4,338.08	99.00	2,042.37	6,380.45	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC	8.25	ลบ.ม	1,682.24	13,878.48	306.00	2,524.50	16,402.98	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	38.78	ลบ.ม	1,775.70	68,861.65	306.00	11,866.68	80,728.33	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.23	ตัน	23,364.48	28,738.31	4,100.00	5,043.00	33,781.31	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	3.436	ตัน	20,789.24	71,431.83	4,100.00	14,087.60	85,519.43	
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	55.00	ท่อน	450.94	24,801.70			24,801.70	
	ลวดผูกเหล็ก	140.00	กก.	74.77	10,467.80			10,467.80	
6	งานไม้แบบ	297.00	ตร.ม.			133.00	39,501.00	39,501.00	
	ไม้แบบ คัด 25%	74.25	ตร.ม.	265.00	19,676.25			19,676.25	
	ไม้ค้ำยัน 10% ของวัสดุ	7.43	ตร.ม.	265.00	1,968.95			1,968.95	
	ตะปู	18.56	กก.	35.05	650.53			650.53	
ยอดยกไป								331,313.23	


  
(นายอภิชาติ โนวีชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 378/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ

  
(นางสาวอังคณา คำลือ)  
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

  
(นางนันทรัตน์ งามเรือง)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กรรมการ