

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ทน 0.10 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล.  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางสายหลัก บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่ ทช.-5-301/45  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	311,366.59	1.3046	406,208.85	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				406,208.85	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				406,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 155.00 เมตร. เฉลี่ย 2,619.35 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 376/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายวรวิทย์ บัววัฒนา)

รองปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นางกัญญาณัฐ จันตะคาด)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



กรรมการ

(นางพนิดา แก้วก่า)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล. หนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ทางสายหลัก บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบมาตรฐาน รางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชน แบบเลขที่ ทช.-5-301/45


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	108.50	ลบ.ม			99.00	10,741.50	10,741.50	
2	ทรายถมรองพื้น	19.38	ลบ.ม	210.28	4,075.23	99.00	1,918.62	5,993.85	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC	7.75	ลบ.ม	1,682.24	13,037.36	306.00	2,371.50	15,408.86	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	36.43	ลบ.ม	1,775.70	64,688.75	306.00	11,147.58	75,836.33	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	1.16	ตัน	23,364.48	27,102.80	4,100.00	4,756.00	31,858.80	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	3.228	ตัน	20,789.24	67,107.67	4,100.00	13,234.80	80,342.47	
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	51.67	ท่อน	450.94	23,300.06			23,300.06	
	ลวดผูกเหล็ก	131.51	กก.	74.77	9,833.00			9,833.00	
6	งานไม้แบบ	279.00	ตร.ม.			133.00	37,107.00	37,107.00	
	ไม้แบบ คัด 25%	69.75	ตร.ม.	265.00	18,483.75			18,483.75	
	ไม้ค้ำยัน 10% ของวัสดุ	6.98	ตร.ม.	265.00	1,849.70			1,849.70	
	ตะปู	17.44	กก.	35.05	611.27			611.27	
ยอดยกไป								311,366.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 376/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

  
(นายวรฤดี บัววัฒนา)  
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

  
(นางกัญญาณัฐ จันทะชาด)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ

  
(นางพนิดา แก้วก่า)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ