

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมเรียงหินกันตลิ่ง ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 38.70 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยเม็ง บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	56,017.26	1.3046	73,080.11	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				73,080.11	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				73,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 385/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)

รองปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการ
 (นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมเรียงหินกันตลิ่ง ขนาดกว้าง 3.80 ม. ยาว 38.70 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยเม็ง บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลเวียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานตักหินถม	1.00	งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ST240 KSC	14.70	ลบ.ม	1,775.70	26,102.79	306.00	4,498.20	30,600.99	
3	งานคานคอดินใต้ท้องคานเดิม ขนาด 0.20 x0.70 x 38.70 ม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.220	ตัน	21,084.16	4,638.52	3,300.00	726.00	5,364.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	0.110	ตัน	23,153.99	2,546.94	4,100.00	451.00	2,997.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	77.10	771.00			771.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ST240 KSC	5.42	ลบ.ม	1,775.70	9,624.29	306.00	1,658.52	11,282.81	
ยอดยกไป								56,017.26	


(นายชัยวัน พงษ์เพียรจันทร์)
รองปลัดเทศบาล


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 385/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ


(นายชัยวัน พงษ์เพียรจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ