


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 5.00 - 6.70 ม. ยาว 6.00 ม. ทน 0.22 ม.
 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.20 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 ตามแบบแปลน กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-4-501/45
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร | 91,896.55 | 1.3046 | 119,888.24 | |
| 2 | งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ | | | | |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | | |
| - เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....% | | | | | |
| - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | | |
| - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | | |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 119,888.24 | |
| ปรับลดราคาเป็นเงิน | | | | 119,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 385/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายอภิชาติ โนวิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการ
 (นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 5.00 - 6.70 ม. ยาว 6.00 ม. หนา 0.22 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


ตามแบบแปลน กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทข-4-501/45

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถนน คสล.เดิม หนา 0.15 ม. (รื้อขนไป) | 70.20 | ตร.ม | | | 97.00 | 6,809.40 | 6,809.40 | |
| 1 | ทรายถม | 8.00 | ลบ.ม | 364.57 | 2,916.56 | 99.00 | 792.00 | 3,708.56 | |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จ ค.2 ST 240 KSC | 15.44 | ลบ.ม | 1,775.70 | 27,416.81 | 306.00 | 4,724.64 | 32,141.45 | |
| 3 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย 12 มม.(SD 40) | 0.48 | ตัน | 21,084.16 | 10,120.40 | 3,300.00 | 1,584.00 | 11,704.40 | |
| | - เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย 20 มม.(SD 40) | 1.330 | ตัน | 20,910.99 | 27,811.62 | 3,300.00 | 4,389.00 | 32,200.62 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 54.300 | ตัน | 77.10 | 4,186.53 | | | 4,186.53 | |
| 4 | ดินถมไหล่ทาง | 6.40 | ลบ.ม | 80.00 | 512.00 | 99.00 | 633.60 | 1,145.60 | |
| ยอดยกไป | | | | | | | | 91,896.55 | |



(นายอภิชาติ โนวีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 385/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ


(นายบัญญัติ รินนาคักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน