


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักสำหรับผู้พิการ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายสมนึก คำเจริญ 161 บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	20,050.00		20,050.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% - เงินประกันผลงานหัก.....0.....-% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
			รวมค่าก่อสร้าง	20,050.00	
	ราคากลางเป็นเงิน (สองหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)			20,050.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 540 / 2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายพฤษฎากรณ์ พุทธิวรรณ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักสำหรับผู้พิการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายสมนึก คำเจริญ 161 บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 1.50x2.00x2.00 ม.								
1	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 6"x6"x5.00 ม.	4.00	ต้น	750.00	3,000.00			3,000.00	
2	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.50	ลบ.ม.	1,850.00	925.00			925.00	
3	แผ่นพื้น คสล.สำเร็จรูป	3.00	320.00	960.00			960.00		
4	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	3.00	เส้น	58.00	174.00			174.00	
5	เหล็กเส้นกลม 12 มม.	4.00	เส้น	250.00	1,000.00			1,000.00	
6	เหล็กว้ายเมทท์ 3.8 มม.	3.00	ตร.ม.	35.00	105.00			105.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	50.00	50.00			50.00	
8	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	6.00	ท่อน	385.00	2,310.00			2,310.00	
9	กระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	42.00	1,008.00			1,008.00	
10	ขอยึดกระเบื้อง	48.00	ตัว	3.50	168.00			168.00	
11	คอนกรีตบล็อก	190.00	ก้อน	6.00	1,140.00			1,140.00	
12	ปูนซีเมนต์ผสม	12.00	ถุง	125.00	1,500.00			1,500.00	
ยอดยกไป								12,340.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 540 / 2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

  
(นายอภิชาติ โนวิชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

  
(นายบุญญิติ รินนาศักดิ์)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

  
(นายบุญญิติ รินนาศักดิ์)  
นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							12,340.00	
13	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	500.00	250.00			250.00	
14	ทรายละเอียด	1.50	ลบ.ม.	1,000.00	1,500.00			1,500.00	
15	ประตูด่านพีวีซี. พร้อมวงกบ,ลูกบิด,และอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
16	โล่สวมชักโครก	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00			2,250.00	
17	ระบบท่อน้ำดีพร้อมก๊อมน้ำ	1.00	ระบบ	500.00	500.00			500.00	
18	ท่อ พีวีซี.4 นิ้ว	3.00	ท่อน	570.00	1,710.00			1,710.00	
ยอดยกไป								20,050.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 540 / 2562 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

  
(นายอภิชาติ โนวิชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

  
(นายชกฤษฎากรณ์ พุทธิวีวรรณ)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

  
(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ