

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.20 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายเลาเจีย-เลาซี บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	184,889.49	1.3046	241,206.83	
2	งาน/กลุ่มงาน ขยายโครงการ				
เงินใช้การใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....% - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				241,206.83	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				241,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน438.00..... ตร.ม. เฉลี่ย.....550.228..... บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 559 /2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562


 ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)


 รองปลัดเทศบาล
 กรรมการ
 (นายอภิชาติ โนวิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นายกฤษณากรณ์ พุทธิวีรรณ)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 0.20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายเลาเจีย-เลาซี บ้านทุ่งน่าน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามแบบแปลน เทศบาลตำบลป่าแะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	27.38	ลบ.ม	210.28	5,756.42	99.00	2,710.13	8,466.54	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	65.70	ลบ.ม	1,822.43	119,733.65	306.00	20,104.20	139,837.85	
3	งานเหล็กเสริม								
	ตะแกรงเหล็กไวท์เมท 0.2*0.2 @ 4 มม.	438.00	ตร.ม	30.00	13,140.00	5.00	2,190.00	15,330.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.057	ตัน	22,129.48	1,255.01	3,300.00	187.15	1,442.16	
4	แอสฟัลท์ผสมทรายละเอียด	10.20	ลิตร	20.00	204.00			204.00	
5	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	38.32	76.64			76.64	
6	กระดาดชานอ้อย	1.00	แผ่น	350.00	350.00			350.00	
7	ดินถมไหล่ทาง	8.76	ลบ.ม	80.00	700.80	99.00	867.24	1,568.04	
8	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม	438.00	ตร.ม			1.27	556.26	556.26	
9	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม ขนาด ศ.ก. 0.80 ม.	12.00	ท่อน	1,121.50	13,458.00	300.00	3,600.00	17,058.00	
ยอดยกไป								184,889.49	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 256 /2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562


(นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ โนวีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


(นายฤกษ์ฤกษ์ ฤทธิ์วิวัฒน์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ