


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 30.00 ม. และ
 ที่จอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. (จำนวน 2 จุด)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....% - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	584,811.85	1.3040	762,594.65	
รวมค่าก่อสร้าง				762,594.65	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				762,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 055 /2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563


 ประธานกรรมการ
 (นายอภิชาติ โนวิชัย)


 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบ บร.4 หน้าที่ 1/2

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 30.00 ม. และ ที่จอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง
ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. (จำนวน 2 จุด)
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาอาคารสำนักงาน								
	- งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม (ชนกอง)	621.50	ตร.ม.			20.00	12,430.00	12,430.00	
	- งานมุงหลังคาเมทัลชีสใหม่	621.50	ตร.ม.			70.00	43,505.00	43,505.00	
	- แฉงหลังคาเมทัลชีส (แบบลอน)หนา 0.35 มม. พร้อมปูนฉาบกันรั่ว	621.50	ตร.ม.		250.00			155,375.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	59.10	ม.		150.00		50.00	2,955.00	11,820.00
	- ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	112.00	ม.		150.00		50.00	5,600.00	22,400.00
2	- สกรูยึดแผ่น	1,000.00	ตัว		2.70		2,700.00	2,700.00	
	- งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์พร้อมรีดของเดิม	233.00	ม.		170.00		39,610.00	50,095.00	
	งานฝ้าเพดาน								
3	- งานรื้อฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบเดิม(รีดขึ้นไป)	535.00	ตร.ม.			25.00	13,375.00	13,375.00	
	- ฝ้าเพดานสปรอตบอร์ดระบายอากาศ(ภายนอก)	535.00	ตร.ม.		210.00		112,350.00	152,475.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน(ภายนอก)	535.00	ตร.ม.		40.00		21,400.00	37,450.00	
	งานหลังคาที่จอดรถ								
	- เสาเหล็กกล่อง 4"x4"x2.3 มม.	3.00	ท่อน		1,450.00		4,350.00	4,350.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	16.00	ท่อน		810.00		12,960.00	12,960.00	
ยอดยกไป									
								518,935.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 30.00 ม. และ ที่จอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 10.00 ม. (จำนวน 2 จุด)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								518,935.00	
4	- ค่าแรงงานโครงหลังคา	70.00	ตร.ม.			80.00	5,600.00	5,600.00	
	- แผ่นหลังคามทัลชีส(แบบลอน) หนา 0.35 มม. พร้อมปูนฉาบ	70.00	ตร.ม.	250.00	17,500.00	70.00	4,900.00	22,400.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	10.50	ม.	150.00	1,575.00	50.00	525.00	2,100.00	
	- สกรูยึดแผ่น	100.00	ตัว	2.70	270.00			270.00	
	- งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์	27.00	ม.	170.00	4,590.00	45.00	1,215.00	5,805.00	
	- งานระแนงบังแดดพร้อมโครงเคร่าเหล็ก	21.00	ม.	650.00	13,650.00			13,650.00	
	งานพื้น คสล. (พท. 50 ตร.ม.)								
	- ทราบดีด	1.875	ลบ.ม.	432.28	810.53	99.00	185.63	996.15	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	5.00	ลบ.ม.	1,775.70	8,878.50	306.00	1,530.00	10,408.50	
	- เหล็กทแยง 4 มม. @ 0.20 ม.	50.00	ตร.ม.	32.00	1,600.00	5.00	250.00	1,850.00	
	- ฝ้าเทียม	16.00	ตร.ม.	95.00	1,520.00	5.00	80.00	1,600.00	
- งานตีเส้นช่องจอดรถ	3.00	ตร.ม.	250.00	750.00			750.00		
- งานรื้อกระถางต้นไม้เดิม (รื้อขนไป)	11.18	ตร.ม.			40.00	447.20	447.20		
ยอดยกไป								584,811.85	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 055 /2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563


(นายอภิชาติ โนวีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


(นายบุญญิติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ