


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะท่าเรือบั้ง บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| 1 | งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร | 174,954.23 | 1.3046 | 228,245.29 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....% | | | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 228,245.29 |
| | | | | ปรับลดราคาเป็นเงิน | 228,000.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 059/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563


 ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ หงษ์เที่ยงจันทร์)

รองนายกเทศบาล

 กรรมการ
 (นายอภิชาติ ไนวิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะท่าเรือบัว บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคามือวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------|-------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1 | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15 ม. ยาว 6.00 ม. | 14.00 | ตัน | 750.00 | 10,500.00 | 262.00 | 3,668.00 | 14,168.00 | |
| | - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม | 14.00 | ตัน | | | 150.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 1.2 | ชุดดิน | 1.50 | ลบ.ม. | | | 99.00 | 148.50 | 148.50 | |
| 1.3 | ทรายหยาบรองพื้น | 0.50 | ลบ.ม. | 432.38 | 216.19 | 99.00 | 49.50 | 265.69 | |
| 1.4 | คอนกรีตหยาบ | 0.50 | ลบ.ม. | 1,682.24 | 841.12 | 306.00 | 153.00 | 994.12 | |
| 1.5 | คอนกรีตผสมเสร็จ fc 21 Oksc ทรงกระบอก | 3.00 | ลบ.ม. | 1,775.70 | 5,327.10 | 306.00 | 918.00 | 6,245.10 | |
| 1.6 | งานไม้แบบ | 16.00 | ตร.ม. | 588.79 | 9,420.64 | | | 9,420.64 | |
| | - ไม้ค้ำยัน | 5.00 | ลบ.พ. | 588.79 | 2,943.95 | | | 2,943.95 | |
| | - ค่าแรงงานประกอบแบบ | 20.00 | ตร.ม. | | | 133.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | |
| 1.7 | ตะปูยึดไม้แบบ(0.25กก./ตร.ม.) | 5.000 | กก. | 35.05 | 175.25 | | | 175.25 | |
| 1.8 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม 6 มม. | 5.00 | กก. | 21.89 | 109.45 | 4.10 | 20.50 | 129.95 | |
| | - เหล็กเส้นกลม 9 มม. | 140.00 | กก. | 20.13 | 2,818.20 | 4.10 | 574.00 | 3,392.20 | |
| | - เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. | 170.00 | กก. | 19.37 | 3,292.90 | 3.30 | 561.00 | 3,853.90 | |
| 1.9 | ลวดผูกเหล็ก | 9.00 | กก. | 74.77 | 672.93 | | | 672.93 | |
| ยอดยกไป | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 47,170.23 |

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพระเมรุ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะพระเมรุวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 2 | ตรวจขุดยกชั้น สมทบเสา ปากอม 1* กีดขวางสี่ตามแบบ ติดตั้งยกจากพื้นหลัง 1* งานขุดยกชั้น (ครอบคลุมขุดยกยกชั้น) ฐานขุดยกยกชั้น ปูนชั้น ทรายอาอ่อน ฉาบปูนโครงสร้าง ฉาบทรายสอง จ่ายหินกรวด แดงอินเดีย 1.50 เมตร กีดขวางสี่ของ ตัวอักษร "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" ตัวอักษร "เมืองในโอกาสพระบาทสมเด็จพระราชินี บรมราชชนนีฯ พุทธศักราช ๒๕๓๕" ตัวอักษร "เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย" งานขุดยกชั้น ทรายอาอ่อน (ฐานเสา) โคมไฟฟลูออโรไลท์ LED 30 วัตต์สีฟ้าพร้อม ตู้ปรับระดับสูง) | 1.00 | ชุด | 13,800.00 | 13,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 17,800.00 | |
| | | 4.30 | ม | 320.00 | 1,376.00 | 200.00 | 860.00 | 2,236.00 | |
| | | 4.00 | ม | 220.00 | 880.00 | 200.00 | 800.00 | 1,680.00 | |
| | | 19.00 | ตร.ม | 68.00 | 1,292.00 | 100.00 | 1,900.00 | 3,192.00 | |
| | | 2.00 | ตร.ม | 59.00 | 118.00 | 34.00 | 68.00 | 186.00 | |
| | | 17.00 | ตร.ม | 3,500.00 | 59,500.00 | 350.00 | 5,950.00 | 65,450.00 | |
| | | 1.00 | ชุด | 14,400.00 | 14,400.00 | | | 14,400.00 | |
| | | 1.00 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | |
| | | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 4,500.00 | | | 4,500.00 | |
| | | 13.40 | ม | 250.00 | 3,350.00 | 100.00 | 1,340.00 | 4,690.00 | |
| 3.00 | โคม | 550.00 | 1,650.00 | | | 1,650.00 | | | |
| ยอดคง | | | | | | | | 122,794.00 | |

คณะกรรมการตรวจสอบราคา ๐๙๐-๘๕๖๒ ๘๖๖๖๓ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(นาย) ชัยณรงค์ พงษ์พิทักษ์ (นาย) ชัยวัฒน์ ใจดี

(นาย) ชัยวัฒน์ ใจดี

(นาย) ชัยวัฒน์ ใจดี

นายกเทศมนตรี

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นายกเทศมนตรี