


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 729.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.30 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก บ้านทุ่งน่าน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าแฉะ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	296,828.55	1.3046	387,242.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	387,242.52	
			ปรับลดราคาเป็นเงิน	387,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 247/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563


 ประธานกรรมการ
 (นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)

รองปลัดเทศบาล

 กรรมการ
 (นายบัญญัติ รินนาคักดี)
 นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร 4 มคอ.ที่ 1/1

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 729.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินถมข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก บ้านทุ่งน่าน้อย หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบแปลน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลป่าเป้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบรองพื้น	45.56	ลบ.ม	396.06	18,045.48	99.00	4,510.69	22,556.17	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 280 KSC	109.35	ลบ.ม	1,822.43	199,282.72	306.00	33,461.10	232,743.82	
3	งานเหล็กเสริม								
	ตะแกรงเหล็กไวท์เมท 0.2*0.2 @ 4 มม.	729.00	ตร.ม	30.00	21,870.00	5.00	3,645.00	25,515.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.100	ตัน	20,956.56	2,094.42	3,300.00	329.81	2,424.22	
4	แอสฟัลท์ผสมทรายละเอียด	17.98	ลิตร	20.00	359.50			359.50	
5	ท่อพีวีซี ขนาด 3/4"ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	38.32	114.96			114.96	
6	กระดาษขานอ้อย	2.00	แผ่น	350.00	700.00			700.00	
7	ดินถมไหล่ทาง	65.61	ลบ.ม	80.00	5,248.80	99.00	6,495.39	11,744.19	
8	งานตัดดินข้างทางปรับพื้นที่	729.00	ตร.ม			0.92	670.68	670.68	
ยอดยกไป								296,828.55	


(นายชัยณรงค์ พงษ์เพ็ญจันทร์)
รองปลัดเทศบาล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 247/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563
ประธานกรรมการ


(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู่)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน