

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 91.00 ม.  
 พร้อมฝาปิดคสล.  
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 แบบเลขที่ ทช.-5-301/45  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	175,815.72	1.3033	229,140.63	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย..... %					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				229,140.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 473/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายอภิชาติ โนวิชัย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 กรรมการ  
 (นายกฤษฏากรณ์ พุทธิวีรรณ)  
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  
 กรรมการ/เลขานุการ  
 (นางศศิพร สุวรรณทา)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม. ทน 0.10 ม. ยาว 91.00 ม. พร้อมฝาปิดคสล.  
สถานที่ก่อสร้าง ขอย้างหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	63.70	ลบ.ม			99.00	6,306.30	6,306.30	
2	ทรายถมรองพื้น	4.46	ลบ.ม	350.81	1,564.61	99.00	441.54	2,006.15	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC	3.18	ลบ.ม	1,682.24	5,349.52	306.00	973.08	6,322.60	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240 KSC	21.39	ลบ.ม	1,775.70	37,982.22	306.00	6,545.34	44,527.56	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	0.68	ตัน	20,417.61	13,886.97	4,100.00	2,788.00	16,674.97	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	1.895	ตัน	19,103.63	36,201.38	4,100.00	7,769.50	43,970.88	
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	30.33	ท่อน	362.15	10,984.01			10,984.01	
	ลวดผูกเหล็ก	77.21	กก.	74.77	5,772.99			5,772.99	
6	งานไม้แบบ	163.80	ตร.ม.			133.00	21,785.40	21,785.40	
	ไม้แบบ คัด 25%	40.95	ตร.ม.	265.00	10,851.75			10,851.75	
	ไม้คร่าวยัดไม้แบบ 30% ของไม้แบบ	12.28	ตร.ม.	265.00	3,254.20			3,254.20	
	ตะปู	10.24	กก.	35.05	358.91			358.91	
7	งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม (รื้อขนไป)	40.00	ม.			75.00	3,000.00	3,000.00	
ยอดยกไป								175,815.72	



(นายอภิชาติ ไนวิชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายกฤษฎากรณ์ พุทธิวิธรรม)  
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ



(นางศศิพร สุวรรณทา)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

คณะกรรมการ  
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 473/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563