



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร 55003/236 วันที่ 17 สิงหาคม 2564

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบล ที่ 425/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นายกิตติกร แกล่งนิตย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ/เลขานุการ

(นายบุญฤดี รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

20 ส.ค. 2564

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 2.40 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยกอก หมู่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ คพต. น 05
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 สรุปราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	210,860.49	1.3056	275,299.46	
2	งาน/กลุ่มงาน ป้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				275,299.46	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				275,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 425/2564 ลว 9 สิงหาคม 2564

ประธานคณะกรรมการ
 (นายกิตติกร แกลลงนิตย์)


 กรรมการ
 (นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบัญญัติ รินนาคักดิ์)


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง


หน้า 4 แผ่นที่ 1/2


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 2.40 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยออก หมู่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ คพต. น 05
เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดและถมดิน	20.00	ลบ.ม.			99.00	1,980.00	1,980.00	
	งานทรายถม	3.00	ลบ.ม.	210.28	630.84	99.00	297.00	927.84	
	งานคอนกรีต ค.1	2.00	ลบ.ม.	1,628.24	3,256.48	391.00	782.00	4,038.48	
	งานคอนกรีต ค.2	18.00	ลบ.ม.	1,775.70	31,962.60	391.00	7,038.00	39,000.60	
	งานไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	265.00	23,850.00	133.00	11,970.00	35,820.00	
	ตะปู	28.00	กก.	35.05	981.40		981.40	1,962.80	
	เหล็ก RB 9 มม.	0.56	ตัน	26,782.54	14,998.22	4,100.00	2,296.00	17,294.22	
	เหล็ก RB 12 มม.	1.22	ตัน	25,083.49	30,601.86	3,300.00	4,026.00	34,627.86	
	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	38.32	1,341.20		1,341.20	2,682.40	
	2	งานผนังและงานตอกแต่ง					87.00		
ผนังฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม		205.00	ตร.ม.				17,835.00	17,835.00	
ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80		3.70	ตัน	2,663.55	9,855.14		9,855.14	19,710.27	
ทรายละเอียด				9.00	ลบ.ม.	415.89	3,743.01	7,486.02	
ยอดยกไป								183,365.49	



ประธานคณะกรรมการ


(นายสุรเดช เสี่ยวตระกูล)
 วิศวกร


กรรมการ
 (นายบุญยัติ รินนาศักดิ์)
 วิศวกร/เลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 5.00 ม. สูง 2.40 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยออก หมู่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ คพต. น 05

เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
3	งานพาสี								
	สีพาสติก	58.00	ตร.ม.	40.00	2,320.00	30.00	1,740.00	4,060.00	
	สีน้ำมัน	9.00	ตร.ม.	50.00	450.00	35.00	485.00	935.00	
4	งานอุปกรณ์ติดตั้ง								
	ราวบันไดเหล็ก	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	อุปกรณ์ระบบประปา(ส่วนถังเก็บน้ำ)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	ท่อและบอลวาล์วระบายน้ำขนาด 4 นิ้ว	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ปั้มน้ำขนาด 2 แรงม้า,ลูกกลอยพร้อมติดตั้งเชื่อมระบบเดิม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
รวมราคาก่อสร้าง								210,860.49	

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติกร แดงนิตย์)

(นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)

(นายบัญญัติ รัตนาคักดิ์)