บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร 55003/455 **วันที่** 1 ธันวาคม 2564

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คสล. ระบายน้ำชนิดกลม บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และงานวางท่อ คสล.ระบายน้ำชนิดกลม บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบล ที่ 703/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา 587,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ
(นายวรวุฒิ บัววัฒนา)
รองปลัดเทศบาล

สิบเอก กรรมการ
(วิษณุ ยะฝั้น)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ
(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมหมาย หลวงสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คสล.ระบายน้ำชนิดกลม บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1
งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด คสล. และ
งานรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.10 ม. และ
งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 52.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. 1 บ่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงกา เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเลขที่ ทช.-5-301/45 , แบบมาตรฐานเลขที่ ทช.-5-302/45 , แบบมาตรฐานเลขที่ ทช.-5-101/45

คำนวณราคากลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทาง							
	1.1 รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด	ม.	100.00	2,565.27	256,527.16	1.3795	353,879.22	353,879.22
	1.2 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี	ม.	99.00	596.47	59,050.24	1.3795	81,459.81	81,459.81
	1.3 งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	52.00	1,912.38	99,443.61	1.3795	137,182.46	137,182.46
	1.4 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	1.00	11,137.06	11,137.06	1.3795	15,363.58	15,363.58
					426,158.07		TOTAL	587,885.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	587,885.06
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	587,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 251.00 ม.

เฉลี่ยราคา 2338.65 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ 703/2564 ลว 12 พฤศจิกายน 2564

ประธานคณะกรรมการ
(นายวรวุฒิ บัววัฒนา)

สิบเอก กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ
(วิษณุ ยะฝั้น) (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน

ปริมาณงาน กว้าง W 0.50 ม. ลึก H 0.30 ม. หนา T1 0.10 ม. ฝาปิด T2 0.15 ม. ยาว 100.00 ม.

สถานที่ สวนสาธารณะท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเวียง อำเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประมาณการเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 29.00-29.99

คิดความยาว 10 เมตร

ขุดดินกว้าง	1.00	ม.
รางระบายน้ำยาว	10.00	ม.
ความลึก	0.70	ม.
งานคอนกรีต		
ความสูงรางระบายน้ำ	0.55	ม.
ความหนาด้านข้างขวา,ซ้าย T1	0.10	ม. /ข้าง
ความกว้างพื้นรางระบายน้ำ	0.50	ม.
ความหนาคอนกรีตพื้น T1	0.10	ม.
งานไม้แบบ		
ความกว้างรางระบายน้ำขอบนอก	0.45	ม.
ความกว้างรางระบายน้ำขอบใน	0.30	ม.
งานฝาปิด คสล. คิดจำนวน 1 ฝา		
ความกว้างฝาปิด	0.40	ม.
ความยาวฝาปิด	0.60	ม.
ความหนาฝาปิด T2	0.15	ม.

Transverse Temperatrue Steel

กรณีใช้ bar mesh			
ด้านสั้น ขนาดเหล็กเสริม RB		9	มม.
เหล็ก A,B	specing	0.20	ม.
เหล็ก D	specing	0.10	มม.
ด้านยาว ขนาดเหล็กเสริม RB		6	มม.
	specing	0.20	ม.
ความยาวรางระบายน้ำ		100.00	ม.
- คอนกรีต 1 : 3 : 5		0.05	ม.
- ทรายหยาบรองพื้น		0.10	ม.
ความสูงรางระบายน้ำ H		0.30	ม.
ความกว้างพื้น W		0.50	ม.

ปริมาณงาน

ก. คิดจากความยาว 10.00 เมตร

งานดินขุด

- งานขุดดินรางระบายน้ำ 1.00x0.70x10.00	7.00	ลบ.ม.

งานทรายรองพื้น

- งานทรายรองพื้น 1.00x0.10x10.00	1.00	ลบ.ม.

งานคอนกรีตหยาบ

- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.00x0.05x10.00	0.50	ลบ.ม.

งานคอนโครงสร้าง

- งานคอนกรีต T1 ผนังข้าง(2ข้าง) 0.55x0.10x10.00x2	1.10	ลบ.ม.
- งานคอนกรีต T1 พื้นราง 0.50x0.10x10.00	0.50	ลบ.ม.
รวมปริมาณงานคอนกรีต	1.60	ลบ.ม.

งานเหล็กเสริมแกนรางยู

- คิดจากความยาว 10.00 เมตร		
- จำนวนเหล็กเสริมแกน RB 6 มม. (TEMP BAR)	16.00	เส้น
- รวมความยาวเหล็กแกน	160.00	ม.
- น้ำหนักเหล็ก RB 6 มม.	0.222	กก./ม.

- เผื่อความเสียหายเหล็กเส้น RB 6 มม.	5.00	%
รวมทำเป็นน้ำหนัก RB 6 มม.	37.296	กก.
- ปริมาณเหล็กเสริมปลอก RB 9 มม. (เหล็ก A,B)		
- คิดจากความยาว 10.00 เมตร		
- จำนวนปลอก	50.00	ปลอก
- ความยาวของปลอก (0.55+0.40)*2+0.70	2.60	ม.
- ปริมาณเหล็กเสริมปลอก จำนวนเหล็กเสริมปลอกxความยาวเหล็กเสริมปลอก	130.00	ม.
- ปริมาณเหล็กเสริมปลอก RB 9 มม. (เหล็ก D)		
- คิดจากความยาว 10.00 เมตร		
- จำนวนปลอก	100.00	ปลอก
- ความยาวของปลอก	0.70	ม.
- ปริมณเหล็กเสริมปลอก จำนวนเหล็กเสริมปลอกxความยาวเหล็กเสริมปลอก	70.00	ม.
- น้ำหนักเหล็ก RB 9 มม.	0.499	กก./ม.
- เผื่อความเสียหายเหล็กเส้น RB 9 มม.	7.00	%
รวมทำเป็นน้ำหนักRB 9 มม.	167.375	กก.
งานปริมาณลวดผูกเหล็ก		
- น้ำหนักเหล็กทั้งหมดx30 กก./เมตริกตัน	6.19	กก.
งานไม้แบบ		
- ไม้แบบด้านนอก 0.45x10.00x2	9.00	ตร.ม.
- ไม้แบบด้านใน 0.30x10.00x2	6.00	ตร.ม.
รวมไม้แบบ 2 ข้างใช้ความยาว 10.00 ม.	15.00	ตร.ม.
ข. ฝาปิด คสล.		
- คิดจำนวน 1 ฝา		
- งานคอนกรีต T2 0.40x0.60x0.15x1.00 หักรูระบายน้ำลง 0.40x0.15x0.06x1.00	0.03	ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมแกนฝาราง		
- คิดจำนวน 1 ฝา		
- รวมความยาวเหล็กแกนRB 6 มม. (TEMP BAR) (0.34x6)+(0.84x4)	5.40	ม.
- น้ำหนักเหล็ก RB 6 มม.	0.222	กก./ม.
- เผื่อความเสียหายเหล็กเส้น RB 6 มม.	5.00	%
รวมทำเป็นน้ำหนัก RB 6 มม.	1.259	กก.
- ปริมาณเหล็กเสริมแกน RB 9 มม.		
- คิดจำนวน 1 ฝา		
- รวมความยาวของเหล็กแกนRB 9 มม. (0.60x4)*2	4.80	ม.
- น้ำหนักเหล็ก RB 9 มม.	0.499	กก./ม.
- เผื่อความเสียหายเหล็กเส้น RB 9 มม.	7.00	%
รวมทำเป็นน้ำหนักRB 9 มม.	2.563	กก.
งานปริมาณลวดผูกเหล็ก		
- น้ำหนักเหล็กทั้งหมดx30 กก./เมตริกตัน	0.11	กก.

รายการค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน

ปริมาณงาน กว้าง W 0.50 ม. ลึก H 0.30 ม. หนา T1 0.10 ม. ฝาปิด T2 0.15 ม. ยาว 100.00 ม.

สถานที่ สวนสาธารณะท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเวียง อำเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประมาณการเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564

1. รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ รางระบายน้ำย่านชุมชน แบบเลขที่ ทช.-5-301/45

ก. คิดจากความยาว 10.00 เมตร (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต	1.60	ลบ.ม.	@	1775.70	บาท/ลบ.ม.	2,841.12	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	37.30	กก.	@	37.78	(บาท/ตัน)/1000	1,408.99	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	167.38	กก.	@	33.79	(บาท/ตัน)/1000	5,654.86	บาท
ลวดผูกเหล็ก	6.19	กก.	@	42.06	(บาท/กก.)	260.27	บาท
ไม้แบบ 1	15.00	ตร.ม.	@	335.43	(บาท/ตร.ม.)	5,031.45	บาท
ขุดดิน	7.00	ลบ.ม.	@	21.35	(บาท/ลบ.ม.)	149.45	บาท
เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	20.00	เมตร	@	97.95	(บาท/ม.)	1,959.07	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	@	1682.24	บาท/ลบ.ม.	841.12	บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	@	366.87	บาท/ลบ.ม.	366.87	บาท
รวมค่าใช้จ่าย						18,513.19	บาท
รวมค่างานต้นทุน	15996.44/10					**1,851.32**	บาท/ม.

ข.ฝาปิด

คิดจากจำนวน 1 ฝา

คอนกรีต	0.03	ลบ.ม.	@	1775.70	บาท/ลบ.ม.	57.53	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	1.26	กก.	@	37.78	(บาท/ตัน)/1000	47.55	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	2.56	กก.	@	33.79	(บาท/ตัน)/1000	86.59	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	@	42.06	(บาท/กก.)	4.82	บาท
ไม้แบบ 2	0.30	ตร.ม.	@	296.95	(บาท/ตร.ม.)	89.09	บาท
รวมค่าใช้จ่าย						285.58	บาท
รวมค่างานต้นทุน	242.71/0.40					**713.95**	บาท/ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3

ขุดดิน		1.44	ลบ.ม.	@	21.78	31.3632	บาท/ม.
ค่าท่อ ศก. 0.80 ม. ชั้น 3						1,121.50	บาท/ม.
ค่าขนส่งคิดจากรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน							
ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท							
ค่าขนส่ง 15 กม.	=			35.93x13+300		693.25	บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=			693.25 /	18	38.51	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=					421.00	บาท/ม.
ปูนทรายยาแนวท่อ	=	0.25	ลบ.ม.	1,200.00	บาท/ลบ.ม.	300.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						1,912.38	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						1,912.38	บาท/ม.

งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี

คิดความยาว 10 เมตร

ขุดดินปากกว้าง	1.30	ม.
ขุดดินก้นกว้าง	0.30	ม.
รางระบายน้ำยาว	10.00	ม.
ความลึก (เฉลี่ย)	0.65	ม.
งานคอนกรีต		
ความสูงรางระบายน้ำ	0.65	ม.
ความหนาด้านข้างขวา,ซ้าย T1	0.10	ม. /ข้าง
ความกว้างพื้นรางระบายน้ำ	0.30	ม.
ความหนาคอนกรีตพื้น T1	0.10	ม.

Transverse Temperatrue Steel

กรณีใช้ bar mesh			
ด้านสั้น ขนาดเหล็กเสริม RB		6	มม.
เหล็กด้านสั้น	specing	0.20	ม.
เหล็กด้านยาว	specing	0.20	มม.

คอนกรีต 1:2:4	1.94	ลบ.ม.	@	1775.70	บาท/ลบ.ม.	3,444.86	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	45.95	กก.	@	37.78	(บาท/ตัน)/1000	1,736.08	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.38	กก.	@	42.06	(บาท/กก.)	57.98	บาท
ขุดดิน	5.20	ลบ.ม.	@	21.35	(บาท/ลบ.ม.)	111.02	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	@	1682.24	บาท/ลบ.ม.	504.67	บาท
ทรายถม	0.30	ลบ.ม.	@	366.87	บาท/ลบ.ม.	110.06	บาท
รวมค่าใช้จ่าย						5,964.67	บาท
รวมค่างานต้นทุน	5,964.67	/10				**596.47**	บาท/ม.

งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00x1.20 ม.

คอนกรีตผสมเสร็จ ST 240		1.50	ลบ.ม.	1,775.70	2,663.55	บาท/ลบม.
เหล็กเสริม 9 มม.		0.05	ตัน	33,785.53	1,689.28	บาท/ตัน
ลวดผูกเหล็ก		1.50	กก.	42.06	63.09	บาท/ตัน
ไม้แบบ (1)		9.6	ตร.ม.	335.43	3,220.13	บาท/ตร.ม.
เหล็กฉาก L 50x50x 6 มม.		4.00	ม.	97.95	391.81	บาท/ม.
ขุดดินและปรับพื้นที่	=	2.16	ลบ.ม.	21.35	46.12	บาท/ลบ.ม.
คอนกรีตหยาบ ST 180		0.23	ลบ.ม.	1,682.24	378.50	บาท/ลบม.
ทรายหยาบอัดแน่น	=	0.10	ลบ.ม.	366.87	36.69	บาท/ลบม.
แผ่นเหล็ก 0.10x0.01 ม.		6.00	ม.	260.90	1,565.40	บาท/ม.
แผ่นเหล็ก 0.050x0.005 ม.		16.59	ม.	65.25	1,082.50	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					11,137.06	บาท/บ่อ.
ค่างานต้นทุน					11,137.06	บาท/บ่อ.

ประธานคณะกรรมการ สิบเอก (นายวรวุฒิ บัววัฒนา)

กรรมการ (วิษณุ ยะฝั้น)

กรรมการ/เลขานุการ (นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ คสล.ระบายน้ำชนิดกลม บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1
งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิด คสล. และ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงราย เขตฝนตก ฝนชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า 29.00-29.99 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ดัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	ทรายถมที่	บ./ลบ.ม.	210.28	45	156.59		-	366.87	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
2	เหล็ก RB ø 6 มม.	บ./ตัน	33,678.54	0	-		4,100.00	37,778.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
3	เหล็ก RB ø 9 มม.	บ./ตัน	29,685.53	0	-		4,100.00	33,785.53	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
4	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	42.06	0	-		-	42.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	บ./ลบ.ม.	1,775.70	0	-		-	1,775.70	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ลบ.ม.	1,682.24	0	-		-	1,682.24	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
7	ตะปู	กก.	35.05	0	-		-	35.05	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
8	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	587.72	0	-		-	587.72		จาก พาณิชย์จ.เชียงราย
9	ท่อ คสล. ศก. 0.80 ม. ชั้น 3	บ./ท่อน	1,121.50					1,121.50		จาก พาณิชย์จ.เชียงราย

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.						
ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	579.44	บาท		=	579.44	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	570.09	บาท		=	171.03	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ต้น @	35.00	บาท		=	10.50	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	35.05	บาท		=	8.76	บาท/ตร.ม.
			รวม			=	769.73	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ 4 ครั้ง คิดจาก		769.73	/		4.00	=	192.43	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง						=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้						=	10.00	บาท/ตร.ม.
					รวม	=	335.43	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

คิดจากพื้นที่	1.00	ตร.ม.						
ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	579.44	บาท		=	579.44	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	570.09	บาท		=	171.03	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ต้น @	35.00	บาท		=	10.50	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	กก. @	35.05	บาท		=	8.76	บาท/ตร.ม.
			รวม			=	769.73	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ 5 ครั้ง คิดจาก		769.73	/		5.00	=	153.95	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง						=	133.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้						=	10.00	บาท/ตร.ม.
					รวม	=	296.95	บาท/ตร.ม.

12. ไม้แบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ให้แบ่งตามลักษณะงาน เป็น 3 ประเภทดังนี้

(1) ไม้แบบงานทั่วไป ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น งาน R.C.MANHOLES, CATCH BASINS, DROP INLET, RETAINING WALL, CONCRETE BARRIERS เป็นต้น

(2) ไม้แบบงานอย่างง่าย ใช้สำหรับงานต่าง ๆ เช่น CURB AND GUTTER, R.C.DITCH LINING, CONCRETE SLOPE PROTECTION, GUIDE POST, R.O.W.MONUMENT, SIGN POST, KILOMETER STONE เป็นต้น

(3) ไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยม