



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร 55003/168... วันที่ 13 มิถุนายน 2565

เรื่อง... สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองหนองหญ้าม้า บ้านใจโก้ หมู่ที่ 10
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการขุดลอก
ลำเหมืองหนองหญ้าม้า บ้านใจโก้ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบล ที่ 315/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2565 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา 173,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็น
ราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการก่อสร้าง

- 1.งานขุดลอกขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 237.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 474.00 ลบ.ม.
- 2.งานขุดลอกขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 149.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.30 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 581.10 ลบ.ม.
- 3.งานขุดลอกขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 172.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 258.00 ลบ.ม.
- 4.งานขุดลอกขนาดกว้าง 1.20 ม.ยาว 240.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.70 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 201.60 ลบ.ม.
- 5.งานขุดลอกขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 150.00 ม.ลึกเฉลี่ย1.50 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ลำเหมืองหนองหญ้าม้า บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 มิถุนายน 2565

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอก								
	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,964.70	ลบ.ม.	30.23	59,392.88	1.3536	80,394.20	80,394.20	
	1.2 งานวางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	23.00	ท่อน	2,986.66	68,693.20	1.3536	92,983.11	92,983.11	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					128,086.08			173,377.31	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	173,000.00	
						ตัวหนังสือ	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 315/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ/เลขานุการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ	งานขุดลอกลำเหมืองหนองหญ้าม้าปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	1,964.70	ลบ.ม.
สถานที่	ลำเหมืองหนองหญ้าม้า บ้านโจโก้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย		
หน่วยงานรับผิดชอบ	เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย		
ประมาณการเมื่อ	13 มิถุนายน 2565		
		*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร	= 34.00-34.99

งานขุดลอกด้วยรถขุด

ค่าดำเนินการ	=	30.23	บาท / ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น	=	<u>30.23</u>	บาท / ลบ.ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3

ขุดดิน	1.20	ลบ.ม.	@	23.08	27.696	บาท/ม.
ค่าท่อ ศก. 1.00 ม. ชั้น 3					1,976.64	บาท/ม.
ค่าขนส่งคิดจากรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น						
ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300 บาท						
ค่าขนส่ง 15 กม.	=			$30.25 \times 13 + 300$	693.25	บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=			$693.25 / 10$	69.33	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=				510.00	บาท/ม.
ปูนทรายยาแนวท่อ	=	0.31	ลบ.ม.	1,300.00	บาท/ลบ.ม.	403.00
ค่าใช้จ่ายรวม					2,986.66	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน					<u>2,986.66</u>	บาท/ม.