



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๕๐๐๓/๑๗๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๒๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา ๔๐๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ
(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมหมาย หลวงสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 2.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	230,022.39	1.3074	300,731.28	
2	พัสดุโครง	4.00	ชุด	6,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู (ระบบ Inverter)	2.00	ชุด	81,800.00	
4	งานฝ้าผ้า				
	- ขนาด 2.05x3.20 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	
	- ขนาด 1.00x2.05 ม.	1.00	ชุด	1,000.00	
	- ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.00	ชุด	3,400.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				396,431.28	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				402,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 287/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

.....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารประสงค์เทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 2.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา - งานเปลี่ยนแผ่นมทัลลิตพร้อมฉนวน(หลังคาเดิม) - ครอบข้างมทัลลิต - เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 1"x8"	24.00 2.40 2.40	ม. ม. ม.	155.00 55.00 170.00	3,720.00 132.00 408.00	70.00 50.00 45.00	1,680.00 120.00 108.00	5,400.00 252.00 516.00	
2	งานผนังและตกแต่ง								
2.1	งานผนังอิฐมอดูเต็มแผ่น - ผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น - อิฐมอดู	6.80 1,877.00	ตร.ม. ก้อน	5.61	10,529.97	167.00	1,135.60	1,135.60 10,529.97	
	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80 - ทรายหยาบ	0.23 0.82	ตัน ลบ.ม.	3,364.48 210.28	773.83 172.43			773.83 172.43	
2.2	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก - คอนกรีตบล็อก - ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80 - ทรายหยาบ	56.65 737.00 0.38 1.70	ตร.ม. ก้อน ตัน ลบ.ม.	1.87 3,364.48 210.28	1,378.19 1,278.50 357.48	65.00	3,682.25	3,682.25 1,378.19 1,278.50 357.48	
								25,476.25	

ยอดยกไป

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 2.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคามีวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
2.2	งานผนังงาบ	113.30	ตร.ม.					25,476.25	
	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	1.37	ตัน	3,255.45	4,459.97		82.00	9,290.60	
	- ทรายละเอียด	4.53	ลบ.ม.	350.47	1,587.63			4,459.97	
3	งานท่อนกริดพื้นหนา 0.10 ม.							1,587.63	
	- ทรายถม	7.50	ลบ.ม.	168.22	1,261.65			1,261.65	
	- คอนกรีต 240 KSC	6.00	ลบ.ม.	1,822.43	10,934.58		391.00	13,280.58	
	- เหล็กตะแกรงวางเหล็ก 4 มม.@ 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00		5.00	2,700.00	
4	งานปูกระเบื้องพื้น								
	- กระเบื้องเซรามิกแกรนิตโต้ 24"x24"	60.00	ตร.ม.	300.00	18,000.00		222.00	31,320.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	1.20	ตัน	3,255.45	3,906.54			3,906.54	
	- ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	280.38	1,682.28			1,682.28	
	- ปูนยาแนว	8.00	ถุง	65.00	520.00			520.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ(ภายใน)	60.00	ตร.ม.	220.00	13,200.00			13,200.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ(หลุมภายใน)	35.60	ตร.ม.	220.00	7,832.00			7,832.00	
	- ฝ้าเพดานสกริปบอร์ดระบายอากาศ(ภายนอก)	111.19	ตร.ม.	280.00	31,133.20			31,133.20	
								147,650.69	

ยอดยกไป 

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
6	งานประตู่ - หน้าต่าง - ป1 ประตูบานเลื่อน - ป2 ประตูบานเลื่อนเข้าผนัง - น1 หน้าต่างเลื่อน	1.00 1.00 2.00	ชุด ชุด ชุด	11,200.00 4,000.00 3,750.00	11,200.00 4,000.00 7,500.00			11,200.00 4,000.00 7,500.00	
7	งานทาสี สีน้ำพลาสติกทาภายในและภายนอก	330.19	ตร.ม.	45.00	14,858.55	35.00	11,556.65	26,415.20	
8	งานไฟฟ้า - ชุดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2-36 W แบบก้างปลา ฝังในเพดาน - ชุดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1-32 W - สวิตซ์ - ปลั๊กกาว 2 ช่อง - ปลั๊กกาว 1 ช่อง - สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม - สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม - ตู้โหลดขนาด 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต - ค่าแรงงานไฟฟ้า	8.00 2.00 6.00 6.00 4.00 1.50 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ตัว ตัว ตัว ม้วน ม้วน ชุด เหมา	1,350.00 450.00 250.00 250.00 200.00 981.00 1,785.00 4,500.00	10,800.00 900.00 1,500.00 1,500.00 800.00 1,471.50 1,785.00 4,500.00			10,800.00 900.00 1,500.00 1,500.00 800.00 1,471.50 1,785.00 4,500.00	
ยอดรวม								230,022.39	


(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 287/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาอาวุโส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน