



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.....

ที่ ขร ๕๕๐๐๓/๓๘๖..... วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง ...สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๕๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา ๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ไนริชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาคักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมหมาย หลวงสอน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 19.00 ม. สูง 4.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	328,997.68	1.3074	430,131.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	430,131.57	
			ปรับลดราคาเป็นเงิน	430,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 506/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566


ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 19.00 ม. สูง 4.50 ม.


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินขุดและถมคืบ	9.20	ลบ.ม.			99.00	910.80	910.80	
	1.2 งานทรายถมทรายถมรองพื้น	14.63	ลบ.ม.	210.28	3,076.40	99.00	1,448.37	4,524.77	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ ค.1	0.80	ลบ.ม.	1,682.24	1,345.79	391.00	312.80	1,658.59	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	43.81	ลบ.ม.	1,775.70	77,793.42	391.00	17,129.71	94,923.13	
	1.5 ไม้แบบ(คิด25%)	20.76	ตร.ม.	350.00	7,266.00	133.00	2,761.08	10,027.08	
	1.6 เคร่ายึดไม้แบบ	6.22	ลบ.ฟ.	350.00	2,177.00			2,177.00	
	1.7 ตะปู	20.76	กก.	56.07	1,164.01			1,164.01	
	1.8 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.137	ตัน	26,521.84	3,633.49	4,100.00	561.70	4,195.19	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.714	ตัน	24,066.82	17,183.71	3,300.00	2,356.20	19,539.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.53	กก.	46.73	1,193.02			1,193.02	
	- เหล็กตะแกรงวายเมทซ์ 4 มม. @ 0.20 ม.	238.000	ตร.ม.	32.00	7,616.00	5.00	1,190.00	8,806.00	
	1.9 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	40.00	ท่อน	507.48	20,299.20			20,299.20	
	- เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	10.00	ท่อน	1,450.00	14,500.00			14,500.00	
	- เหล็กกล่อง 3x1 1/2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	8.00	ท่อน	650.00	5,200.00			5,200.00	
ยอดยกไป								189,118.70	



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 19.00 ม. สูง 4.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาโดย นายบัญญัติ รินนาศักดิ์ นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
ยอดยกมา								189,118.70		
2	- เหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว หน้า 1.2 มม.	14.00	ท่อน	270.00	3,780.00			3,780.00		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ขนาด 2 นิ้ว (บาง)	25.00	ท่อน	1,836.45	45,911.25			45,911.25		
	- แผ่นเพลทเหล็ก 200x200x9 มม.	8.00	แผ่น	200.00	1,600.00			1,600.00		
	- ค่าแรงงานโครงหลังคา	210.00	ตร.ม.			80.00	16,800.00	16,800.00		
	- สังกะสีนิม (ถังละ 18 ลิตร)	1.00	ถัง	950.00	950.00			950.00		
	- สีนํ้ามัน (ถังละ 18 ลิตร)	1.00	ถัง	2,050.00	2,050.00			2,050.00		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานหลังคา	210.00	ตร.ม.			80.00	16,800.00	16,800.00		
	- แผ่นเมทอลชีสหนา 0.35 มม.	360.00	ม.	95.00	34,200.00			34,200.00		
	- แผ่นเมทอลชีสหนา 0.35 มม.(ด้านข้าง)	20.00	ม.	95.00	1,900.00			1,900.00		
	- ครอบข้างเมทอลชีส	24.00	ม.	85.00	2,040.00	50.00	1,200.00	3,240.00		
	- สกรูยิงแผ่น	660.00	ตัว	2.50	1,650.00			1,650.00		
	2.2 งานผนัง									
2.2.2 งานฉาบผนัง	50.80	ตร.ม.			82.00	4,165.60	4,165.60			
- ปูนซีเมนต์ มอก.80	0.61	ตัน	3,271.03	1,995.33			1,995.33			
- ทรายละเอียด	2.35	ลบ.ม.	350.47	823.60			823.60			
ยอดยกไป								324,984.48		

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 19.00 ม. สูง 4.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณราคาโดย นายบัญญัติ รินนาศักดิ์ นายช่างโยธาอาวุโส

เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								324,984.48	
	2.5 งานทาสี - สีน้ำพลาสติกทาภายนอก	50.80	ตร.ม.	45.00	2,286.00	34.00	1,727.20	4,013.20	
ยอดยกไป								328,997.68	



(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 506/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566


ประธานกรรมการ



(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ



(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน