



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย.....


ที่... ชร ๕๕๐๐๓/๓๘๑..... วันที่... ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖.....


เรื่อง... สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๑๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๕๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา ๓๘๓,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการ
(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ/อนุมัติ


(นายสมหมาย หลวงสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูง 3.50 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	284,308.23	1.3074	371,704.58	
2	พัสดุโครงการ	8.00	ชุด	12,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				383,704.58	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				383,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 505/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

.....ประธานกรรมการ


(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูง 3.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ หนา 5 มม. (สีแดง)	312.00	แผ่น	54.14	16,891.68			16,891.68	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ (สีแดง)	39.00	ตัว	55.14	2,150.46			2,150.46	
	- ครอบปิดจั่วกระเบื้องลอนคู่ (สีแดง)	2.00	ตัว	55.14	110.28			110.28	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ (สีแดง)	16.00	ตัว	55.14	882.24			882.24	
	- ครอบปิดชายกระเบื้องลอนคู่ (สีแดง)	4.00	ตัว	55.14	220.56			220.56	
	- ขอยึดกระเบื้อง	746.00	ตัว	3.12	2,327.52			2,327.52	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 1"x8" ยาว 3.00 ม.	50.00	ม.	170.00	8,500.00	73.00	3,650.00	12,150.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	136.00	ตร.ม.			45.00	6,120.00	6,120.00	
	- ค่าแรงงานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม	136.00	ตร.ม.			25.00	3,400.00	3,400.00	
2	งานผนังและตกแต่ง								
2.1	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก	59.39	ตร.ม.			65.00	3,860.35	3,860.35	
	- คอนกรีตบล็อก	773.00	ก้อน	5.61	4,336.53			4,336.53	
	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	0.40	ตัน	3,271.03	1,308.41			1,308.41	
	- ทราดยาบ	1.78	ลบ.ม.	210.28	374.30			374.30	
								54,132.33	

ยอดยกไป

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. สูง 3.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								54,132.33	
2.2	งานผนังฉาบ	118.78	ตร.ม.			82.00	9,739.96	9,739.96	
	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	1.43	ตัน	3,271.03	4,677.57			4,677.57	
	- ทรายละเอียด	4.75	ลบ.ม.	350.47	1,664.73			1,664.73	
3	งานเทคอนกรีตพื้น หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีต 240 KSC	7.20	ลบ.ม.	1,775.70	12,785.04	391.00	2,815.20	15,600.24	
	- เหล็กตะแกรงวายเมทย์ 4 มม.@ 0.20 ม.	72.00	ตร.ม.	32.00	2,304.00	5.00	360.00	2,664.00	
4	งานปูกระเบื้องพื้น								
	- กระเบื้องเซรามิกแกรนิตโต 24"x24"	72.00	ตร.ม.	270.00	19,440.00	222.00	15,984.00	35,424.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม มอก.80	1.44	ตัน	3,271.03	4,710.28			4,710.28	
	- ทรายหยาบ	7.92	ลบ.ม.	280.38	2,220.61			2,220.61	
	- ปูนยาแนว	10.00	ถุง	65.00	650.00			650.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานอิปซีบอร์ดฉาบเรียบ(ภายใน)	72.00	ตร.ม.	230.00	16,560.00			16,560.00	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ(ภายนอก)	60.00	ตร.ม.	280.00	16,800.00			16,800.00	
ยอดยกไป								164,843.73	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								164,843.73	
6	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูบานสวิงพร้อมประตู่ม้วนทึบ	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00			34,000.00	
	- น1 หน้าต่างเลื่อน	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00			22,000.00	
7	งานทาสี								
	สีน้ำพลาสติกทาภายในและภายนอก	384.90	ตร.ม.	45.00	17,320.50	30.00	11,547.00	28,867.50	
8	งานไฟฟ้า								
	- ชุดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2-36 W แบบก้างปลา ฝังในเพดาน	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00			10,800.00	
	- ชุดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1-32 W	4.00	ชุด	450.00	1,800.00			1,800.00	
	- สวิตช์	8.00	ตัว	250.00	2,000.00			2,000.00	
	- ปลั๊กกาว 2 ช่อง	7.00	ตัว	250.00	1,750.00			1,750.00	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม	2.00	ม้วน	981.00	1,962.00			1,962.00	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม	1.00	ม้วน	1,785.00	1,785.00			1,785.00	
	- ตู้โหลดขนาด 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	- ค่าแรงงานไฟฟ้า	1.00	เหมา			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
ยอดรวม								284,308.23	



(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 505/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ประธานกรรมการ


(นายบุญฤดี รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ