

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานต่อเติมหลังคากันสาดหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 34.60 ม.และ
 ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 8.00 ม. พร้อมงานทางเท้า คสล. พื้นที่ 101.00 ตร.ม. หนา 0.10 ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลตำบลเวียงกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	106,142.16	1.3091	138,950.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	138,950.70	
			ปรับลดราคาเป็นเงิน	138,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 115/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

.....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานต่อเติมหลังคาหลังคาหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 34.60 ม. และขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมงานทางเท้า คสล. พื้นที่ 101.00 ตร.ม.
หนา 0.10 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมทาวน หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เวียงของ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง


ประมาณเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	5.00	ท่อน	1,400.00	7,000.00			7,000.00	
	- เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	12.00	ท่อน	620.00	7,440.00			7,440.00	
	- เหล็กกล่อง 3x1 1/2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	22.00	ท่อน	370.00	8,140.00			8,140.00	
	- เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 1.8 มม.	24.00	ท่อน	410.00	9,840.00			9,840.00	
	- แผ่นเมทัลชีส หนา 0.35 มม.	206.15	ม.	90.00	18,553.50			18,553.50	
	- ครอบข้างเมทัลชีส	26.00	ม.	120.00	3,120.00			3,120.00	
	- สกรูยึดแผ่น	150.00	ตัว	2.50	375.00			375.00	
	- สีนํ้ามัน	50.00	ตร.ม.	40.00	2,000.00	30.00	1,500.00	3,500.00	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคาพร้อมผนังหลังคา	135.80	ตร.ม.			160.00	21,728.00	21,728.00	
			ยอดยกไป					79,696.50	


(นายอภิชาติ โนวีชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 115/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567


(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานต่อเติมหลังคาทั้งสามหอประชุมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 34.60 ม.และขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมงานทางเท้า คสล. พื้นที่ 101.00 ตร.ม.
หนา 0.10 ม.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมทวัน หมู่ที่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
ประมาณเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

แบบเลขที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							79,696.50	
	- งานเทพาน คสล. หนา 0.10 ม.	101.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีต 240 Ksc.	10.10	ลบ.ม.	1,775.70	17,934.57	306.00	3,090.60	21,025.17	
	- ทรายถม	6.30	ลบ.ม.	168.22	1,059.79	99.00	623.70	1,683.49	
	- เหล็กไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม.	101.00	ตร.ม.	32.00	3,232.00	5.00	505.00	3,737.00	
ยอดรวม								106,142.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 115/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567


(นายอภิชาติ โนวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


(นายบัญญัติ รินนาคัดดี)
นายกช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ


(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ